

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI NA POTRZEBY WFOŚiGW W OLSZTYNIE**

**Parametry ogólne mebli:**

Meble z płyty wiórowej dwustronnie laminowanych o grubości 16-18 mm w klasie E-1, nietoksyczna, bezzapachowa, kolor popiel, stopki w regale wys. 20-28 mm z możliwością regulacji wewnętrznej do 12 mm, zawiasy z domykiem, obrzeże PCV/ASB o grubości 2 mm +/- 1mm, korpus i półki płyta grubości do 20 mm, oklejone obrzeżem PCV/ABS grubości 2 mm +/- 1 mm; wieńce: górny i dolny o grubości 20-30 mm, oklejona obrzeżem PCV/ABS grubości 2 mm +/- 1 mm front, 1 mm +/- 1 mm boki, wieńiec środkowy płyta grubości do 20 mm; plecy: płyta HDF jednostronnie laminowana o grubości 3 mm +/- 1 mm, HDF osadzone we wcześniej wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach regału; korpusy wnętrza 0,8 - 1 mm, plecy szafek z płyty HDF o grubości 2,8 - 3,5 mm.

**Regały – 3 szt.**

Regał biurowy o wymiarach 1842x800x364mm/wys. x szer. x głębokość/ +/-20mm; drzwi uchylne, zamykana na zamek patentowy/ 2 kpl. kluczy, kolor popiel, liczba półek- 4.

**Nadstawka nad szafę - 3 szt.**

**Nadstawka** o wymiarach 730 x 800 x 364mm /wysokość x szerokość x głębokość/ +/- 20mm/, drzwi uchylne zamykane na zamek /2 kpl. kluczy/, kolor – popiel, liczba półek – 1.